

## NEU: Die WC-Box!

### SONDERAKTION

Laut Arbeitsstättenrichtlinienverordnung ASR A4.1 müssen Baustellen Toiletten in der Zeit vom 15.10.-30.04. auf 18 Grad beheizt sein. Somit hat die BG Bau vorgeschrieben, dass auf der Baustelle im Winter solche Toiletten vorgehalten werden müssen. Marktübliche WC's aus Plastik erfüllen diese Vorgaben meistens nicht. Es drohen Bußgelder.

**Wir haben die Lösung für Sie!**

**Unsere WC-Box erfüllt alle Anforderungen:**

- ein vollwertiges **keramisches Stand WC**,
- keramisches **Handwaschbecken**, Spiegel und Papierhalter
- **EXTRA:** inklusiv **Warmwasserboiler**
- eine 500 W **Heizung** ermöglicht die geforderte Mindest-Temperatur
- **Rundleuchte** 60 W und klappbares **Fenster** für perfekte Ausleuchtung und Lüftung
- innen abschließbar mit frei/besetzt-Anzeige

#### Technische Daten:

**Rahmen:** aus kaltgewalzten, verzinkten 1,5 mm Profilen,

**Boden:** aus 80 mm Mineralwolle, 18 mm zementgebundener Holzplatte, 1,8 mm PVC

**Wände und Dach:** aus 50 mm Sandwichpaneel mit PUR Schaum, beidseitig verzinktes lackiertes Blech

**Elektro:** Sicherungskasten mit FI 220 V/16A, 1x 220V Feuchtraumsteckdose, 1x extra abgesicherte Steckdose für Heizung

**EXTRA:** inkl. Adapterkabel von 220V/16A auf Kabeltrommel/ Lichtstrom für Außenanschluss, Anschlusssteckdose außen im Rahmen versenkt

**Wasser** 3/4" und Abwasser DN 100

**Maße:** 1.200 x 1.200 x 2.450 mm, Rauminnenhöhe 2.300 mm

**Einfaches Handling:** durch Staplertaschen und Kranösen

**Auf Anfrage Rahmenfarbe oder komplette Lackierung in Firmenfarbe möglich. Standardausführung kurzfristig ab Lager lieferbar.**

Sonderpreis ab Lager

**2.890,- €**

Ansprechpartner: Herr Arnold 07072 9106-611  
[d.arnold@nikbau.de](mailto:d.arnold@nikbau.de)

